

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα:« Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και δέσμευση δικάθεσης πίστωσης»

**Ο Πρόεδρος  
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Θέρμης  
Έχοντας υπόψη:**

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
2. Τις διατάξεις του άρθρου 158 και του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
5. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
6. Τις διατάξεις του ν. 2286/95 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
7. Την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β')
8. Την με αριθμό 35130/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
9. Την εξασφάλιση της άμεσης και απρόσκοπτης υδροδότησης των κατοίκων του Δήμου Θέρμης.
10. Την εξασφάλιση της υγιεινής των κατοίκων του Δήμου Θέρμης και την απομάκρυνση φερτών υλικών και άμμου ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή χλωρίωση του νερού.
11. Την επιτακτική ανάγκη καθαρισμού 24 δεξαμενών ύδρευσης διαφόρων διαστάσεων των Βασιλικών, Θέρμης, Ν. Ραιδεστού, Ταγαράδων, Ν. Ρυσίου, Τριλόφου, Πλαγιαρίου, Κ. Σχολαρίου και Καρδίας από φερτά υλικά και άμμο.
12. Τη σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.
13. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

**Αποφασίζει**

1. Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού είκοσι τεσσάρων (24) δεξαμενών των Βασιλικών, Θέρμης, Ν. Ραιδεστού, Ταγαράδων, Ν. Ρυσίου, Τριλόφου, Πλαγιαρίου, Κ. Σχολαρίου και Καρδίας από φερτά υλικά και άμμο προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις σωστής χλωρίωσης του νερού με σκοπό την επίτευξη της υγιεινής των κατοίκων στην επιχείρηση Χατζηδημητρίου Νικόλαος Αντωνίου Αναστάσιος Ο.Ε. με Α.Φ.Μ. 997827002 με ποσό ανάθεσης των εργασιών 18.300,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..

Ειδικότερα θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:

- Καθαρισμός αρχικά εσωτερικά της δεξαμενής με πιεστικό υψηλής πίεσης για την απομάκρυνση φερτών υλικών και άμμου
- Τρίψιμο των τοιχωμάτων της δεξαμενής με ειδικά εξαρτήματα
- Καθαρισμός του αμμοκράτη, όπου υφίσταται
- χλωρίωση της δεξαμενής σε τρία στάδια
- Καθαρισμός των βανών που συνδέουν τη δεξαμενή με τον αγωγό ύδρευσης
  - βάψιμο της δεξαμενής

Οι εργασίες θα εκτελεστούν στις εξής δεξαμενές:

Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (m <sup>3</sup> )
Δ.Δ. Βασιλικών	3	Δ1 =250, Δ2= 250, Δ3= 50

Δ.Δ. Θέρμης	6	Δ1 =500, Δ2= 500, Δ3= 500 Δ1 =250, Δ2= 200, Δ3=150
Τ.Δ. Ν. Ραιδεστού	2	Δ1=500, Δ2=400
Τ.Δ. Ταγαράδων	1	Δ1=500
Δ.Δ. Ν. Ρυσίου	1	Δ1=500
Δ.Δ. Τριλόφου	3	Δ1=127, Δ2= 113, Δ3=70
Δ.Δ. Πλαγαρίου	2	Δ1=1.000, Δ2=240
Τ.Δ. Καρδίας	2	Δ1=40, Δ2=40
Τ.Δ. Καρδίας - Τριλόφου μεταφοράς νερού	2	Δ1=804, Δ2=250
Τ.Δ. Κ. Σχολαρίου	2	Δ1=300, Δ2=150
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>24</b>	

Η εκτέλεση των εργασιών ορίζεται με το πέρας των εργασιών, το οποίο δεν θα μεγαλύτερο των έξι μηνών.

2. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014 και στον Κ.Α. '62-07-02-0014 υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία δεσμεύεται να διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.
3. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 2/2013 Α.Δ.Σ.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**